

# PROJEKTBERICHT

## Sonderbau



Objekt

**Bezeichnung:** Sanierung der L 389 zwischen der Leinebrücke und der Wilkenburg L 389

**Ort/Lage:** zwischen der Leinebrücke und der Wilkenburg L 389

**Anforderung:** Abdichtungsarbeiten mit Wasserbausteinen.

**Bauherr:** Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

**Baujahr:** 2011

**Bauzeit:** 06/2011 – 07/2011

**Baukosten:** 34.400,00 €

Daten



Leistung

### Hauptleistung:

Fangdamm nach Wahl herstellen  
136 m<sup>2</sup> Sauberkeitsschicht aus Beton einbauen  
18 m<sup>2</sup> Bewehrten Beton einschließlich Schalung herstellen  
136m<sup>2</sup> Graben befestigen und Grabenprofil herstellen  
45 m<sup>2</sup> Flussbett ausräumen  
4,72 t Hohlraumverfüllung mit Mastix  
Wurzeln und Pfahlreihe entfernen

### Techn. Besonderheiten:

Pflasterverguss mit Mastix

### Ansprechpartner:

Herr Semrau ♦ Gruppenleiter ♦ Gruppe Hannover ♦ Tel. 0511/ 21963 0

# STRABAG

STRABAG AG  
Direktion Hannover-Magdeburg  
Bereich Hannover