

# PROJEKTBERICHT SONDERBAU

## Komplettinstandsetzung in 12 Stunden



Daten



Objekt

**Umfang:** Fahrbahnfläche 250 qm  
 13:00 Uhr Asphaltabbruch  
 15:00 Uhr Betonvorbereitung  
 16:00 Uhr Einbau OPA 0/5  
 16:30 Uhr Verfüllung mit Statiflex® EP  
 18:00 Uhr Einbau Asphalt-zwischenschicht  
 20:00 Uhr Einbau Asphalt-deckschicht  
 24:00 Uhr **Fertigstellung**  
**Baukosten:** 58.000,00 Euro netto



**Lage:** B 87, Stadt Müllrose  
**Objekt:** Brücke über den Oder-Spree-Kanal  
**Bauherr:** Brandenburgisches Straßenbauamt Frankfurt/Oder  
**Baubeschreibung:** Im Zuge einer Vollsperrung des Verkehrs innerhalb eines Wochenendes waren auf der Brücke alle Asphalt-schichten auszubauen, die Betonunterlage vorzubereiten und das Belagssystem Statiflex® herzustellen



**STRABAG AG**  
 Direktion Straßenbau Berlin-Brandenburg  
 Niederlassung Sonderbau  
 Bessemerstraße 42 b  
 12103 Berlin  
 Tel. +49(0)30 75 477-170  
 Fax +49(0)30 75 477-177